

**ZMK - HAZ**

✓ Artikelgruppe 91

**€ PREISE**

Format-bezeichnung	Format-kurz-zeichen	Best.-Nr.	Höhe / Stück pro Palette			Materialbedarf pro lfm	Bearbeitungspreis in € pro Stück
			122 [mm]	159 [mm]	219 [mm]		
17,5	SF	91117	100	70	50	2,7	1,38
24,0	SF	91124	80	56	40	2,7	1,93
30,0	SF	91130	90	63	45	4	1,59
36,5	SF	91136	80	56	40	4	1,93
42,5	SF	91142	60	42	30	4	2,25
49,0	SF	91149	60	42	30	4	2,59

Alle Höhenausgleichsziegel auf Anfrage, keine Lagerware.

Die Fertigungszeit nach schriftlicher Bestellung beträgt 5 Werkstage.

Die Abgabe von Höhenausgleichsziegel erfolgt ausschließlich **in ganzen Paletten. Keine Rücknahme.**


Höhenausgleichsziegel sind nur in den o.g. Wandstärken und nur für die gekennzeichneten Ziegeltypen lieferbar.

Der Bearbeitungspreis für Höhenausgleichsziegel ist nicht rabattierbar.

**Hinweise zur Preisermittlung:**

Der Preis eines ZMK-HAZ setzt sich aus dem Stückpreis des Hauptziegels zzgl. des Bearbeitungspreises zusammen.

Beim Höhenausgleichsziegel der Höhe 122 mm, halbieren sich die vorgenannten Berechnungsansätze.

**ZMK - HAZ****122 mm****159 mm****219 mm**

ZMK - HAZ beschleunigen den Bauablauf durch die Einsparung von Personalressourcen und reduzieren den Materialbedarf.

**Die Vorteile auf einen Blick:**

- ✓ Verfügbare Wandstärken: 17,5 cm, 24,0 cm, 30,0 cm, 36,5 cm, 42,5 cm und 49,0 cm
- ✓ Ober- und Unterseite planparallel in Planziegelqualität
- ✓ Erhebliche Einsparung von Zeit und Material
- ✓ Reduzierung des Verschnitts

**Beispiele für Rohbauhöhen ohne Sägearbeiten**

22,0 cm 11	22,0 cm 10	16,0 cm 9	12,3 cm 8	16,0 cm 7	22,0 cm 6	22,0 cm 5	16,0 cm 4	12,3 cm 3
299,0	296,0	293,0	289,3	284,0	277,0	274,0	268,0	264,3

Alle Höhen in cm, inkl. 2 cm Anlegefuge\*.

\* Anlegeschicht bestehend aus Anlegemörtel bzw. MG III, Trennlage aus Dachpappe und ggf. deckender Dünnbettmörtel.